



Timmerfabriek H. de Jong
Industrieweg 11
9422 CX Smilde

Betreft: Afwerkingsadvies van geveltimmerwerk

Algemeen:

Voor de verwerking van geveltimmerwerk zijn de KVT “Kwaliteit van houten gevelelementen” en BRL 0801 “Houten gevelelementen” van toepassing.

Industrieel systeem:

Geveltimmerwerk, transparant uitgevoerd, is door de timmerfabriek voorzien van het beschermingssysteem Induline LW 700, aangebracht in drie lagen.

Geveltimmerwerk, dekkend uitgevoerd, is door de timmerfabriek voorzien van het dekkende beschermingssysteem 1 laag Induline GW-230 en 1 laag Induline DW-609/50.

Bovenstaande systemen zijn opgenomen in de BRL 0817 “Filmvormende voorlak en aflaksystemen op hout”. De producten vallen onder het KOMO productcertificaat 33202.

Tijdens de bouwfase:

Transport en verwerking dienen te worden uitgevoerd zoals omschreven in de KVT.

Mechanische beschadigingen direct na het ontstaan herstellen in de laagdikte van het industrieel aangebrachte systeem.

De transparante afwerking dient binnen 6 maanden aangebracht te worden, de dekkende afwerking binnen 18 maanden na montage in de bouw met de genoemde producten of met een ander kwaliteitsproduct volgens voorschrift van de fabrikant.

Afwerkadvies:

De industrieel aangebrachte houtbeschermingssystemen kunnen worden afgewerkt met:

Transparant:

Het transparante verfsysteem is overschilderbaar met o.a. (watergedragen) Remmers Aqua DSL55PU. Dit product valt binnen de ARBO-norm voor binnen gebruik.

Onder minder gunstige weersomstandigheden kan buiten met (oplosmiddelhoudend) b.v. Remmers Ramen & Deuren Houtlak.

Dekkend:

Het dekkende verfsysteem is overschilderbaar met o.a. (watergedragen) Remmers Aqua DL65PU, in de meest gangbare kleuren. Dit product valt binnen de ARBO-norm voor binnen gebruik.

Onder minder gunstige weersomstandigheden kan buiten met (oplosmiddelhoudend) b.v. Remmers Ramen & Deuren Houtlak zijdeglans, in de meest gangbare kleuren.

Bovenstaande industrieel aangebrachte houtbeschermingssystemen kunnen ook worden overgeschilderd met een ander passend kwaliteitsproduct, één en ander volgens voorschrift van de betreffende fabrikant.

Het advies is om alvorens het gehele project af te werken in overleg met de productieleverancier een proefvlak te zetten.

Werkvoorschrift:

- De te schilderen ondergrond schoon en droog maken.
- Alle ongerechtigdheden van de te schilderen ondergrond verwijderen.
- Eventuele beschadigingen direct herstellen in de laagdikte van het aangebrachte beschermingssysteem.
- Het te schilderen oppervlak reinigen en waar nodig repareren, licht schuren, ontstoffen en ontvetten.

Vervolgblad 1
Timmerfabriek H. de Jong

Remmers BV

Nagelpoelweg 30 • 7333 NZ Apeldoorn • Tel. +31 (0)55-303 48 00

www.remmersbv.nl • info@remmersbv.nl

BTW-nr.: NL001265921B01 • KvK nr.: 04021232-

Geveltimmerwerk

- Horizontale vlakken door de hoek omhoog voorschilderen. Na droging de kozijnen, ramen en deuren volvlakig overschilderen met een kwastlaag.
- De kozijnen, ramen en deuren bij geschikte weersomstandigheden schilderen volgens voorschrift van de leverancier. Voor omstandigheden m.b.t. verwerking verwijzen wij u naar het nieuwste Technisch Informatie blad van het betreffende product van de leverancier.

Dit advies is opgesteld te Apeldoorn, d.d. 8 april 2022 voor Timmerfabriek H. de Jong Smilde, voor het afwerken van geveltimmerwerk.

Met vriendelijke groet,
Remmers B.V.



H.W.J. Verweij
Algemeen Directeur